
Wartość kosztorysowa

Podatek VAT

Cena kosztorysowa

Słownie:

Kosztorys ofertowy

Obiekt Remont drogi gminnej położonej na działce nr ewid. 18/10w m. Szczawne o długości 71mb
Kod CPV 45200000-9-, Roboty, budowlane, w, zakresie, wznoszenia, kompletnych, obiektów, budowlanych, lub, ich, części, oraz, roboty, w, zakresie, inżynierii, lądowej, i, wodnej
Inwestor Gmina Komańcza

Koszty zakupu

Remont drogi gminnej położonej na działce nr ewid. 18/10w m. Szczawne o długości 71mb

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1	KNR 2-01 0119/04	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub podgórskim	km	0,07
ROBOTY ZIEMNE				
2	KNR 2-31 0101/01	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV wraz z wywozem urobku	m2	426,00
		71*6	m2	426,00
		razem	m2	426,00
3	KNR 2-31 0101/02	Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV - za każde dalsze 5cm ponad 20cm (dla 20cm) wraz z wywozem urobku	m2	426,00
ODWODNIENIE				
4	KNR 2-33 0601/01	Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednootworowych o średnicy 60cm (rury pchd ścięte na końcach) - przepust pod drogą	m	8,00
5	KNR 2-11 0405/06	Wykonanie bruku z kamienia naturalnego, średniego o grubości 20cm na koronach budowli o powierzchniach płaskich - przy przepustach	m2	16,00
PODBUDOWY				
6	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m2	426,00
		71*6	m2	426,00
		razem	m2	426,00
7	KNR 2-31 0114/01	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 20cm - droga	m2	426,00
8	KNR 2-31 0114/03	Warstwa górna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 8cm - droga	m2	426,00
9	KNR 2-31 0114/04	Warstwa górna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm (dla 2cm) -droga	m2	426,00
10	KNR 2-31 0114/05	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - droga	m2	390,50
		71*5,5	m2	390,50
		razem	m2	390,50
11	KNR 2-31 0114/06	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - za każdy dalszy 1cm (dla 5cm) - droga	m2	390,50
NAWIERZCHNIE (warstwa wiążąca 5cm, ściernalna 4cm)				
12	KNR 2-31 0310/01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą wiążącą afaltową o grubości po zagęszczeniu 4cm - droga	m2	248,50
		71*3,5	m2	248,50
		razem	m2	248,50
13	KNR 2-31 0310/02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą wiążącą afaltową - za każdy dalszy 1cm ponad 4cm grubości po zagęszczeniu dla 1cm	m2	248,50
14	KNR 2-31 0310/05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ściernalną afaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm - droga	m2	248,50
15	KNR 2-31 0310/06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ściernalną afaltową - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm grubości po zagęszczeniu - droga	m2	248,50
16	KNR 2-31 0204/05	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia o grubości po zgęszczeniu 8cm - pobocza	m2	106,50
		71*2*0,75	m2	106,50
		razem	m2	106,50
17	KNR 2-31 0114/08	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm (dla 1cm) - pobocza	m2	106,50
OZNAKOWANIE I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU				
18	KNR 2-31 0702/02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70mm	szt	2,00
19	KNR 2-31 0703/01	Przymocowanie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni do 0,3m2	szt	2,00
20	KNR 2-31 0704/01	Bariery jednostronne o masie 1m 24kg		

Remont drogi gminnej położonej na działce nr ewid. 18/10w m. Szczawne o długości 71mb

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		2*12	m	24,00
		razem	m	24,00
		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		
21	KNR 2-01 0119/04	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub podgórskim - inwentaryzacja powykonawcza	km	0,07

Remont drogi gminnej położonej na działce nr ewid. 18/10w m. Szczawne o długości 71mb

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1	KNR 2-01 0119/04 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub podgórskim	km	0,07		
	ROBOTY ZIEMNE				
2	KNR 2-31 0101/01 Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV wraz z wywozem urobku	m2	426,00		
3	KNR 2-31 0101/02 Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV - za każde dalsze 5cm ponad 20cm (dla 20cm) wraz z wywozem urobku	m2	426,00		
	ODWODNIENIE				
4	KNR 2-33 0601/01 Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednootworowych o średnicy 60cm (rury pehd ścięte na końcach) - przepust pod drogą	m	8,00		
5	KNR 2-11 0405/06 Wykonanie bruku z kamienia naturalnego, średniego o grubości 20cm na koronach budowli o powierzchniach płaskich - przy przepustach	m2	16,00		
	PODBUDOWY				
6	KNR 2-31 0103/04 Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m2	426,00		
7	KNR 2-31 0114/01 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 20cm - droga	m2	426,00		
8	KNR 2-31 0114/03 Warstwa górna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 8cm - droga	m2	426,00		
9	KNR 2-31 0114/04 Warstwa górna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm (dla 2cm) - droga	m2	426,00		
10	KNR 2-31 0114/05 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - droga	m2	390,50		
11	KNR 2-31 0114/06 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - za każdy dalszy 1cm (dla 5cm) - droga	m2	390,50		
	NAWIERZCHNIE (warstwa wiążąca 5cm, ścieralna 4cm)				
12	KNR 2-31 0310/01 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą wiążącą afaltową o grubości po zagęszczeniu 4cm - droga	m2	248,50		
13	KNR 2-31 0310/02 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą wiążącą afaltową - za każdy dalszy 1cm ponad 4cm grubości po zagęszczeniu dla 1cm	m2	248,50		
14	KNR 2-31 0310/05 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścieralną afaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm - droga	m2	248,50		
15	KNR 2-31 0310/06 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścieralną afaltową - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm grubości po zagęszczeniu - droga	m2	248,50		
16	KNR 2-31 0204/05 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia o grubości po zgęszczeniu 8cm - pobocza	m2	106,50		
17	KNR 2-31 0114/08 Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm (dla 1cm) - pobocza	m2	106,50		
	OZNAKOWANIE I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU				
18	KNR 2-31 0702/02 Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70mm	szt	2,00		
19	KNR 2-31 0703/01 Przymocowanie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni do 0,3m2	szt	2,00		
20	KNR 2-31 0704/01 Bariery jednostronne o masie 1m 24kg	m	24,00		
	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
21	KNR 2-01 0119/04 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub podgórskim - inwentaryzacja powykonawcza	km	0,07		
	Razem				
	Podatek VAT				
	Ogółem kosztorys				