

---

Wartość kosztorysowa

Podatek VAT

Cena kosztorysowa

---

Słownie:

---

## Kosztorys ofertowy

Obiekt      Remont drogi wewnętrznej dz. nr565/1, 564 w Komańczy w km. 0+220 - 0+900  
Kod CPV    45200000-9-, Roboty, budowlane, w, zakresie, wznoszenia, kompletnych, obiektów, budowlanych, lub, ich, części, oraz, roboty, w, zakresie, inżynierii, lądowej, i, wodnej  
Inwestor    Gmina Komańcza, Komańcza 116 38-543 Komańcza

Koszty zakupu

Remont drogi wewnętrznej dz. nr565/1, 564 w Komańczy w km. 0+220 - 0+900

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>				
1	KNR 2-01 0119/04	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub podgórskim wraz z inwentaryzacją powykonawczą	km	0,68
2	KNR 2-01 0108/01	Mechaniczne karczowanie zagajników gęstych	ha	0,20
3	KNR 2-31 0816/03	Rozebranie przepustów z rur betonowych o średnicy 60cm	m	8,00
4	KNR 2-31 0601/05	rozebranie 3sztuk istniejących wodospustów (materiał Inwestora)  3*6	m	18,00
		razem	m	18,00
<b>ROBOTY ZIEMNE</b>				
5	KNR 2-01 0206/02	Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1,0km - rów odwadniający i przepusty	m3	750,00
6	KNR 2-31 0101/01	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV km. 0+600 - 0+900 300*3,5	m2	1.050,00
		razem	m2	1.050,00
<b>ODWODNIENIE</b>				
7	KNR 2-33 0601/01	Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednootworowych o średnicy 60cm (rury pchd ścięte na końcach)	m	8,00
8	KNR 2-33 0606/01	Obudowy wlotów (wylotów) prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych  4	m3	4,00
		razem	m3	4,00
9	KNR 2-31 0605/01	Ławy fundamentowe żwirowe przepustów rurowych pod zjazdami  5*6*0,3*0,8	m3	7,20
		razem	m3	7,20
10	KNR 2-31 0605/07	Rury pe o średnicy 50cm przepustów rurowych pod zjazdami  5*6	m	30,00
		razem	m	30,00
11	KNR 2-01 0520/01	Umocnienie skarp i dna kanałów płytami prefabrykowanymi - umocnienie skarp przy wlotach przepustów  2*5*4	m2	40,00
		razem	m2	40,00
12	KNR 2-11 0401/11	Wykonanie narzutu kamiennego luzem z brzegu z wyladunkiem ręcznym nadwodnym, z kamienia ciężkiego lub średniego	m3	10,00
13	KNR 2-31 0601/05	wodosputy z tworzywa sztucznego - założenie nowych  10*6	m	60,00
		razem	m	60,00
<b>PODBUDOWY</b>				
14	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV 680*3,5	m2	2.380,00
		razem	m2	2.380,00
15	KNR 2-31 0114/01	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 15cm 300*3,5	m2	1.050,00
		razem	m2	1.050,00
16	KNR 2-31 0114/05	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm 680*3,50	m2	2.380,00
		razem	m2	2.380,00
17	KNR 2-31 0107/01	Wyrównywanie istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym zagęszczanym mechanicznie o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu do 10cm km. 0+220 - 0+600 380*3,5*0,10	m3	133,00
		razem	m3	133,00
<b>NAWIERZCHNIE</b>				
18	KNR 2-31 0114/07	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - nawierzchnia tłuczniowa klinowana kłincem		

Remont drogi wewnętrznej dz. nr565/1, 564 w Komańczy w km. 0+220 - 0+900

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		km. 0+220 - 0+900 680*3,50	m2	2.380,00
		razem	m2	2.380,00
19	KNR 2-31 0114/08	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm (dla 2cm)	m2	2.380,00
20	KNR 2-31 1002/06	Powierzchniowe utrwalaanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową z kruszywem naturalnym 10dm3/m2 o frakcji 8-12 (4kg emulsji/m2)	m2	2.380,00
		680*3,50	m2	2.380,00
		razem	m2	2.380,00
21	KNR 2-31 1002/05	Powierzchniowe utrwalaanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową z kruszywem naturalnym 8dm3/m2 o frakcji 5-8 (3kg emulsji/m2)	m2	2.380,00
		<b>OZNAKOWANIE I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU</b>		
22	KNR 2-31 0704/01	Bariery jednostronne o masie 1m 24kg	m	24,00
		12*2	m	24,00
		razem	m	24,00

Remont drogi wewnętrznej dz. nr565/1, 564 w Komańczy w km. 0+220 - 0+900

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>				
1	KNR 2-01 0119/04 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub podgórskim wraz z inwentaryzacją powykonawczą	km	0,68		
2	KNR 2-01 0108/01 Mechaniczne karczowanie zagajników gęstych	ha	0,20		
3	KNR 2-31 0816/03 Rozebranie przepustów z rur betonowych o średnicy 60cm	m	8,00		
4	KNR 2-31 0601/05 rozebranie 3sztuk istniejących wodospuw (materiał Inwestora)	m	18,00		
	<b>ROBOTY ZIEMNE</b>				
5	KNR 2-01 0206/02 Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m3 z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1,0km - rów odwadniający i przepusty	m3	750,00		
6	KNR 2-31 0101/01 Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV	m2	1.050,00		
	<b>ODWODNIENIE</b>				
7	KNR 2-33 0601/01 Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednootworowych o średnicy 60cm (rury pchd ścięte na końcach)	m	8,00		
8	KNR 2-33 0606/01 Obudowy wlotów (wylotów) prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych	m3	4,00		
9	KNR 2-31 0605/01 Ławy fundamentowe żwirowe przepustów rurowych pod zjazdami	m3	7,20		
10	KNR 2-31 0605/07 Rury pe o średnicy 50cm przepustów rurowych pod zjazdami	m	30,00		
11	KNR 2-01 0520/01 Umocnienie skarp i dna kanałów płytami prefabrykowanymi - umocnienie skarp przy wlotach przepustów	m2	40,00		
12	KNR 2-11 0401/11 Wykonanie narzutu kamiennego luzem z brzegu z wyładunkiem ręcznym nadwodnym, z kamienia ciężkiego lub średniego	m3	10,00		
13	KNR 2-31 0601/05 wodosputy z tworzywa sztucznego - założenie nowych	m	60,00		
	<b>PODBUDOWY</b>				
14	KNR 2-31 0103/04 Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m2	2.380,00		
15	KNR 2-31 0114/01 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 15cm	m2	1.050,00		
16	KNR 2-31 0114/05 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm	m2	2.380,00		
17	KNR 2-31 0107/01 Wyrównywanie istniejącej podbudowy tłucznem sortowanym zagęszczanym mechanicznie o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu do 10cm	m3	133,00		
	<b>NAWIERZCHNIE</b>				
18	KNR 2-31 0114/07 Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - nawierzchnia tłuczniowa klinowana klincem	m2	2.380,00		
19	KNR 2-31 0114/08 Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm (dla 2cm)	m2	2.380,00		
20	KNR 2-31 1002/06 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową z kruszywem naturalnym 10dm3/m2 o frakcji 8-12 (4kg emulsji/m2)	m2	2.380,00		
21	KNR 2-31 1002/05 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową z kruszywem naturalnym 8dm3/m2 o frakcji 5-8 (3kg emulsji/m2)	m2	2.380,00		
	<b>OZNAKOWANIE I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU</b>				
22	KNR 2-31 0704/01 Bariery jednostronne o masie 1m 24kg	m	24,00		
	Razem				
	Podatek VAT				
	<b>Ogółem kosztorys</b>				