
Wartość kosztorysowa

Podatek VAT

Cena kosztorysowa

Słownie:

Kosztorys ofertowy

Obiekt	Remont zjazdu zwykłego z drogi powiatowej nr 2259R Rzepedź-Klanica-Mchawa, dz. nr ewid. 363/11 do dz. nr ewid. 117/2 wraz z remontem drogi gminnej wewnętrznej w m-ci Turzańsk
Kod CPV	45200000-9-, Roboty, budowlane, w, zakresie, wznoszenia, kompletnych, obiektów, budowlanych, lub, ich, części, oraz, roboty, w, zakresie, inżynierii, lądowej, i, wodnej
Inwestor	Gmina Komańcza - Komańcza 166, 38-543 Komańcza

Koszty zakupu

Remont zjazdu zwykłego z drogi powiatowej nr 2259R Rzepedź-Klanica-Mchawa, dz. nr ewid. 363/11 do dz. nr ewid. 117/2 wraz z remontem drogi gminnej wewnętrznej w m-ci Turzańsk

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1	KNR 2-01 0119/04	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub podgórskim	km	0,030
2	KNR 2-31 0816/03	Rozebranie przepustów z rur betonowych o średnicy 50cm - rozbiórka istniejącego przepustu pod zjazdem	m	6,00
ROBOTY ZIEMNE I ODWODNIENIE				
3	KNR 2-01 0206/02	Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1,0km - czyszczenie rowu, wykop pod przeust, obniżenie niwelety	m3	120,00
ODWODNIENIE				
4	KNR 2-33 0601/01	Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednootworowych o średnicy 60cm - zjazd z rur pe	m	12,00
5	KNR 2-01 0520/01	Umocnienie skarp przepustu z kostki betonowej	m2	10,00
PODBUDOWY				
6	KNR 2-31 0102/01	Koryta o głębokości 10cm wykonywane na poszerzeniach jezdni w gruncie kategorii II-IV -	m2	190,00
7	KNR 2-31 0102/02	Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni w gruncie kategorii II-IV - za każde dalsze 5cm ponad 10cm (dla 40cm) -	m2	190,00
8	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m2	190,00
9	KNR AT-04 0101/01	Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny o szerokości 5m	m2	190,000
10	KNR 2-31 0114/01	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 20cm	m2	190,00
11	KNR 2-31 0114/05	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm -	m2	190,00
12	KNR 2-31 0114/07	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm	m2	190,000
13	KNR 2-31 0114/08	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm (dla 7cm) -	m2	190,00
NAWIERZCHNIE				
14	KNR 2-31 1002/06	Powierzchniowe utrwalaanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową z kruszywem naturalnym 10dm3/m2 o frakcji 8-12 (4kg emulsji/m2) zjazd 80 droga 110	m2	80,00
			m2	110,00
			razem m2	190,00
15	KNR 2-31 1002/05	Powierzchniowe utrwalaanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową z kruszywem naturalnym 8dm3/m2 o frakcji 5-8 (3kg emulsji/m2)	m2	190,00
OZNAKOWANIE I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU				
16	KNR 2-31 0702/02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70mm	szt	1,00
17	KNR 2-31 0703/01	Przymocowanie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni do 0,3m2	szt	1,00
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
18	KNR 2-01 0119/04	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub podgórskim - inwentaryzacja powykonawcza	km	0,030

Remont zjazdu zwykłego z drogi powiatowej nr 2259R Rzepedź-Klanica-Mchawa, dz. nr ewid. 363/11 do dz. nr ewid. 117/2 wraz z remontem drogi gminnej wewnętrznej w m-ci Turzańsk

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1	KNR 2-01 0119/04 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub podgórskim	km	0,030		
2	KNR 2-31 0816/03 Rozebranie przepustów z rur betonowych o średnicy 50cm - rozbiórka istniejącego przepustu pod zjazdem	m	6,00		
	ROBOTY ZIEMNE i ODWODNIENIE				
3	KNR 2-01 0206/02 Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m ³ z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1,0km - czyszczenie rowu, wykop pod przeust, obniżenie niwelety	m ³	120,00		
	ODWODNIENIE				
4	KNR 2-33 0601/01 Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednootworowych o średnicy 60cm - zjazd z rur pe	m	12,00		
5	KNR 2-01 0520/01 Umocnienie skarp przepustu z kostki betonowej	m ²	10,00		
	PODBUDOWY				
6	KNR 2-31 0102/01 Koryta o głębokości 10cm wykonywane na poszerzeniach jezdni w gruncie kategorii II-IV -	m ²	190,00		
7	KNR 2-31 0102/02 Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni w gruncie kategorii II-IV - za każde dalsze 5cm ponad 10cm (dla 40cm) -	m ²	190,00		
8	KNR 2-31 0103/04 Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m ²	190,00		
9	KNR AT-04 0101/01 Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny o szerokości 5m	m ²	190,000		
10	KNR 2-31 0114/01 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 20cm	m ²	190,00		
11	KNR 2-31 0114/05 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm -	m ²	190,00		
12	KNR 2-31 0114/07 Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm	m ²	190,000		
13	KNR 2-31 0114/08 Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm (dla 7cm) -	m ²	190,00		
	NAWIERZCHNIE				
14	KNR 2-31 1002/06 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową z kruszywem naturalnym 10dm ³ /m ² o frakcji 8-12 (4kg emulsji/m ²)	m ²	190,00		
15	KNR 2-31 1002/05 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową z kruszywem naturalnym 8dm ³ /m ² o frakcji 5-8 (3kg emulsji/m ²)	m ²	190,00		
	OZNAKOWANIE I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU				
16	KNR 2-31 0702/02 Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70mm	szt	1,00		
17	KNR 2-31 0703/01 Przymocowanie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni do 0,3m ²	szt	1,00		
	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
18	KNR 2-01 0119/04 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub podgórskim - inwentaryzacja powykonawcza	km	0,030		
	Razem				
	Podatek VAT				
	Ogółem kosztorys				